

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ท่อดีบุกเหล็กขนาด 20 ซม. หมู่ที่ 2 ต. ปากพระสูง

สถานที่ก่อสร้าง ใต้ดินรวม หมู่ที่ 1 ต.ปากพระสูง อ.ปากพระสูง จ.พิจิตร

แบบร่างที่ แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายการเลขที่

เทศบาลตำบลปากพระสูง

สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลปากพระสูง

ประมาณการ โดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				389,329.68		19,854.20	409,183.88	
6	ถังกรองดินเหล็กสำหรับกรองน้ำ								
	Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ	งาน	1.00	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
6.1	งานอุปกรณ์ระบบท่อภายนอกถัง								
6.1.1	ท่อเหล็กถลุงสังกะสี ขนาด Ø 3"	ม.	6.00	504.00	3,024.00	175.00	1,050.00	4,074.00	
6.1.2	ท่อ PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5	ม.	8.00	78.27	626.16	75.00	600.00	1,226.16	
6.1.3	ข้อต่ออีไบรด์ ขนาด Ø 3"	อัน	2.00	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
6.1.4	ข้อต่อจากเหล็ก ขนาด Ø 3"	อัน	5.00	205.00	1,025.00	50.00	250.00	1,275.00	
6.1.5	ประตูลิ้นแบบสลักตัว ขนาด Ø 3"	ชุด	6.00	3,120.00	18,720.00	600.00	3,600.00	22,320.00	
6.1.6	ดูเนชั่นเหล็ก ขนาด Ø 3"	อัน	2.00	684.00	1,368.00	-	-	1,368.00	
6.1.7	น๊อตเปิดเหล็ก ขนาด Ø 3"	งาน	14.00	275.50	3,857.00	-	-	3,857.00	
6.1.8	ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 80*80*80 มม.	อัน	1.00	520.00	520.00	50.00	50.00	570.00	
7	ท่อเมนจ่ายน้ำ								
7.1	ท่อ PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5	ม.	2,500.00	78.27	195,675.00	78.00	195,000.00	390,675.00	
2	อุปกรณ์และข้อต่อ	LS	1.00	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	ยอดยกไป				709,144.84		220,504.20	929,649.04	