

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมสร้างซ่อมแซมผิวทางพาราเมตเพื่อลดฝุ่นละออง (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านปลายเนิน - เจริญพนาภิบาล (ช่วงที่ ๑) ทุบที่ ๑-๒

ระยะทาง : ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๐๕๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

ประมาณการวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	รวมค่าวัสดุ (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	รวม		รวม
2.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete						
2.3.1	งานรองผิวทางและไหล่ทางลดฝุ่นละอองด้วยหินฝุ่น Binder Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	300.23	-	1.3822	-
2.3.2	งานผิวทางและไหล่ทางลดฝุ่นละอองด้วยหินฝุ่นปาร์กิ้งคูลเพคด้วยยางพารา (PARA AC) ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	3,900.00	240.83	939,237.00	1.3822	1,298,213.38
2.3.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง						-
2.3.3(1)	สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	16.25	327.00	5,313.75	1.3822	7,344.67
2.3.3(2)	สีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	130.80	327.00	42,510.00	1.3822	58,757.32
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					1,402,098.75		
FACTOR F ผันตกทุก 1					1.3822		
เป็นเงินค่างานประเมิน					1,937,980.89		