รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพรุหมอ ต.ปากพะยูน เทศบาลตำบลฝั่งพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง แบบเลขที่ แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รายการเลขที่.....

เทศบาลตำบลฝั่งพะยูน สำนัก / กอง กองช่างเทศบาลตำบลฝั่งพะยูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาทรัพย์สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				**454,732.66**		**11,100.00**	**465,832.66**	
3.2.9	ท่อสูบน้ำ PE ขนาด Ø 1.5 "	เมตร	40.00	504.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
4	เดินท่อส่งน้ำจากปากท่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ								
	4.1 งานเดินท่อส่งน้ำจากปากท่อน้ำบาดาล-หอถัง								
	- ท่อเหล็กลายถังกะสี มอก.277-2532 ขนาด Ø2 นิ้ว	ม.	6.00	274.84	1,649.04	175.00	1,050.00	2,699.04	
	- ข้อต่อสลิปโปเลท์ ขนาด Ø2 นิ้ว	อัน	2.00	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- ข้องอเหล็ก 45 องศา ขนาด Ø2 นิ้ว	อัน	4.00	70.73	282.92	-	-	282.92	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์วเหล็ก ขนาด Ø2 นิ้ว	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00	
	- ลูเมียมเหล็ก ขนาด Ø2 นิ้ว	อัน	2.00	276.00	552.00	-	-	552.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด Ø2 นิ้ว	อัน	9.00	87.50	787.50	-	-	787.50	
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 50*50*50 มิลลิเมตร	อัน	1.00	156.93	156.93	-	-	156.93	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด Ø2 นิ้ว	อัน	1.00	8,645.00	8,645.00	200.00	200.00	8,845.00	
	- Flow switch	ตัว	1.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด Ø2 นิ้ว	ชุด	1.00	565.00	565.00	400.00	400.00	965.00	
	รวม				**491,331.05**		**13,750.00**	**505,081.05**	