หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากพะยูน

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านปากพะยูน - เชิงสะพานบางเมือง หมู่ที่ 1 -2

ชื่อสายทาง สายบ้านปากพะยูน - เชิงสะพานบางเมือง (รหัสสายทาง พท.ถ. 44-001)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเดื่อน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 7.360 กม.

ชนิดไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ 1.00 ม.

สรุปประมาณราคามาตรฐานต่อไร่ ปร. 4-1 จำนวน 1 แผ่น

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0.122 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 ม. ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร

ช่วงกม. 2+150 ถึง กม. 2+272 เป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่น้อยกว่า 976 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงินทุน	Factor F	จำนวนค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	393,145.24	1.3822	543,402.66	Factor F เส้นตรงชุด 1	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- หลักประกันสัญญา	0%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			543,402.66		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			520,000.00		
	ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)					

ระยะทางก่อสร้าง 0.122 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 4,262,295.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายศรีวร ชูเจริญ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายธชิชล ชูเจริญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวิโรจน์ อุดมิเดช)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	8.122 กม.
[illegible]	Asphalt Concrete
[illegible]	Asphalt Concrete
[illegible]	30 [illegible] 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานที่งานจุดงาน (บาท)		Factor F	รายการค่างาน (บาท)		หมายเหตุ
				รายการค่างาน	รวม		รายการค่างาน	รวม	
	ค่างานทางหลวง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานทางเข้าชั่วคราว								
	1.2 งานขุดโค่นตอและโรยทรายเก็บ ขนย้ายไปกองทิ้ง (ระยะไกล) ชนิดดินร่วนปนทราย ชั้น 1	ตร.ม.		-	-		-	-	
	1.3 งานเคลียร์ปรับพื้นที่และโรยทรายเก็บกลับ			-	-		-	-	
	1.4 งานตัดต้นไม้			-	-		-	-	
	1.5 งานขึ้นดิน			-	-		-	-	
	1.6 งานขึ้นถมเพื่อขุดลอกดินเดิม			-	-		-	-	
	1.7 งานขึ้นถมเพื่อขุดลอกทรายออกโครงสร้าง			-	-		-	-	
	1.8 งานระเบิด			-	-		-	-	
	1.9 งานโครงสร้างเสริมกำแพงดินชั่วคราว			-	-		-	-	
	1.10 งานวางพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น (ลูกรังหนา) ชั้น 1			-	-		-	-	
	1.11 ห้ามลูกรังบดอัดแน่น (ห้ามลูกรังหนา) ชั้น 1			-	-		-	-	
	1.12 ห้ามลูกรังโครงสร้างทางหลวง (ห้ามลูกรังหนา 10.00 ซม.)			98.00	305.29	29,930.82	1.3622	408.43	40,444.55
	1.13 งานทรายรองใต้โครงสร้างคอนกรีต ทราย ชั้น			-	-	-	-	-	-
	1.14 Skin Patch			-	-	-	-	-	-
	1.15 Deep Patch			-	-	-	-	-	-
	1.16 งาน Pavement Re-Plant Recycling			976.00	10.34	87,189.84	1.3622	123.08	120,726.24
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT ผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT			976.00	29.11	28,411.36	1.3622	40.25	39,264.80
	2.1.2 TACK COAT			-	-	-	-	-	-
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal			-	-	-	-	-	-
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal			-	-	-	-	-	-
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. (รูปแบบ PRIME COAT)			976.00	229.46	220,041.96	1.3622	311.63	304,156.88
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. (รูปแบบ TACK COAT)			-	-	-	-	-	-
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ซม.		-	-	-	-	-	-
	2.5.2 Expansion Joint			-	-	-	-	-	-
	2.5.3 Construction Joint			-	-	-	-	-	-
	2.5.4 Longitudinal Joint			-	-	-	-	-	-
	2.5.5 Dummy Joint			-	-	-	-	-	-
	2.5.6 Edge Joint			-	-	-	-	-	-
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)			-	-	-	-	-	-
3	งานอื่น ๆ (ฯ)								
	3.1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงติดตั้งกลางวัน 8.18 เมตร ดวงติดตั้งกลางวัน 8.18 เมตร)	ตร.ม.	28.47	280.00	7,970.66	1.3622	387.01	11,016.86	
	รวมค่างานพื้นฐานงานทาง				191,145.24				
	FACTOR F ห้ามลูกรัง 1					1.3622			
	เงินงินค่างานประเภท								543,402.66

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชัยโย ชุมชัยศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายพิชิต [illegible])

ตำแหน่ง [illegible]