

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง (โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน)

ปริมาณงาน 10 สาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	Factor : F		หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	140,059.80	1.3822	193,590.66
	เงินใน			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		193,590.66	
	ตั้งงบประมาณเพียง		193,500.00	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิรม ชูเข้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายรัชชัย สุขชื่น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญชัย จันทน์พัฒน์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน จำนวน 10 สาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอกาบังพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบ้านบังเส้น ม.1								
	- ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร	30.00	ลบ.ม.	146.00	4,380.00	1.3822	201.80	6,054.04	
	ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
2	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางนา - ทำเดียน ม.2								
	- ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร	15.00	ลบ.ม.	154.00	2,310.00	1.3822	212.86	3,192.88	
	ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
3	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกม่วง ซอย 1 ม.3								
	- ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 4 .00 เมตร	20.00	ลบ.ม.	146.00	2,920.00	1.3822	201.80	4,036.02	
	ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0. 10 เมตร								
4	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายช่องไม้แดง ม.3								
	- ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 3 .00 เมตร	210.00	ลบ.ม.	149.00	31,290.00	1.3822	205.95	43,249.04	
	ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0. 10 เมตร								
	ยอดยกไป				40,900.00			56,531.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ปริมาณงาน จำนวน 10 สาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ตำบล/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
	ยอดยกมา				40,900.00			56,531.98	
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสวนป่าส้มจำไก่อ ม.4 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	300.00	ลบ.ม.	156.00	46,800.00	1.3822	215.62	64,686.96	
6	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายพุ่มหอย - ควนน้ำซุม ม.5 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	30.00	ลบ.ม.	144.00	4,320.00	1.3822	199.04	5,971.10	
7	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายพุ่มหอย - บ้านโพธิ์ ม.5 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	105.00	ลบ.ม.	149.00	15,645.00	1.3822	205.95	21,624.52	
8	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาบุญเลิศ ม.6 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	105.00	ลบ.ม.	154.00	16,170.00	1.3822	212.86	22,350.17	
	ยอดยกไป				123,835.00			171,164.74	

โครงการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ปร.4 แผ่นที่ 3

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

Scanned by TapScanner