

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน					
ประเภทงาน	งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนออก - เหมืองแก้ว หมู่ที่ 3-4					
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง					
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	6.00	ม. ระยะทางตลอดสาย	2.090 กม.
	ชนิดไหล่ทาง	ไม่มี	กว้างข้างละ	-	ม.	
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม	ปร. 4/1	จำนวน	1	แผ่น		
ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง	0.640 กม.	ผิวทางกว้าง	6.00	เมตร. ไม่มีไหล่ทาง		
	ช่วงกม. 0+100	ถึง กม.	0+740	(มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร)		
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 18	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,463,742.09	1.3795	3,398,732.21	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลลง 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,398,732.21	
	ตั้งงบประมาณตามที่ได้รับเพียง			3,155,800.00	
	ตัวอักษร (ตามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพืรม ชูแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเจริญชัย จันทร์ขุนพัฒน์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รื้อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนออก - เหมืองแก้ว หน้าที่ 3-4

งานถนน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 640 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,840.00	1.78	6,835.20	1.3795	2.46	9,429.16
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) หน้า 0.20 ม.	ลบ.ม.	768.00	248.63	190,947.84	1.3795	342.99	263,412.55
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	384.00	613.57	235,610.88	1.3795	846.42	325,025.21
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	3,840.00	448.38	1,721,779.20	1.3795	618.54	2,375,194.41
11	Expansion Joint	ม.	60.00	222.72	13,363.20	1.3795	307.24	18,434.53
12	Contraction Joint	ม.	570.00	168.82	96,227.40	1.3795	232.89	132,745.70
13	Longitudinal Joint	ม.	1,066.67	111.06	118,464.37	1.3795	153.21	163,421.60
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	24.00	3,354.75	80,514.00	1.3795	4,627.88	111,069.06
					2,463,742.09	รวม		3,398,732.22

ตัวอักษร (-สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

3,155,800.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

2,463,742.09

=

1.3795