

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประเภทงานอาคาร (โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	115,323.71	1.3074	150,774.22	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			150,774.22	
	ตั้งงบประมาณเพียง			150,000.00	
	ตัวอักษร (	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
		)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)

หน.บริหารการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกัญญาพัชญ์ เดชพัฒน์วรกุล)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

วัตถุประสงค์โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปริมาณงาน 1 หลัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาทำวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม								
1.1	งานรื้อโถส้วม	ชุด	11.00	-	-	140.00	1,540.00	1,540.00	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อฐานโถส้วม	ลบ.ม.	1.50	-	-	600.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
1.3	งานรื้อผนัง	ตร.ม.	24.00	-	-	40.00	960.00	960.00	รื้อขนไป
1.4	งานรื้อประตู	ชุด	12.00	-	-	70.00	840.00	840.00	รื้อขนไป
1.5	งานรื้อกระเบื้องพื้น	ตร.ม.	19.50	-	-	35.00	682.50	682.50	รื้อขนไป
1.6	งานรื้อพื้นยาง	ตร.ม.	35.00	-	-	15.00	525.00	525.00	
1.7	งานรื้อถอนฐานอ่างล้างหน้า	ลบ.ม.	1.20	-	-	600.00	720.00	720.00	
1.8	งานรื้อระบบประปา	LS	1.00	-	-	300.00	300.00	300.00	
2	งานก่อสร้างห้องน้ำใหม่								
2.1	คอนกรีตพื้น	ลบ.ม.	2.00	1,692.00	3,384.00	498.00	996.00	4,380.00	
2.2	ผนังก่ออิฐบล็อกจาก	ตร.ม.	8.00	118.00	944.00	80.00	640.00	1,584.00	
2.3	ฉาบผิว	ตร.ม.	16.00	68.00	1,088.00	82.00	1,312.00	2,400.00	
2.4	ทาสี	ตร.ม.	16.00	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
2.5	เดินทึบหลัง	ม.	5.00	107.00	535.00	44.00	220.00	755.00	
2.6	บานกระฉาก ขนาด 1.20 X 2.00 ม. พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1.00	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
2.7	บานประตูอลูมิเนียม ขนาด 0.85 X 2.00 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	9.00	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
2.8	โถส้วมชักโครก	ชุด	8.00	5,869.00	46,952.00	450.00	3,600.00	50,552.00	
	ยอดยกไป				74,463.00		13,715.50	88,178.50	

การประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปากพะยูน อำเภอกงพะยูน จังหวัดพัทลุง
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก / กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ปริมาณงาน 1 หลัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				74,463.00		13,715.50	88,178.50	
2.9	ปูกระเบื้อง 12 "x12"	ตร.ม.	54.50	288.00	15,696.00	158.00	8,611.00	24,307.00	
2.10	งานประปา								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1/2 "	ม.	36.00	14.00	504.00	30.00	1,080.00	1,584.00	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 Ø 1/2 "	อัน	36.00	4.68	168.48	-	-	168.48	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซีข้องอ 45 Ø 1/2 "	อัน	6.00	4.68	28.08	-	-	28.08	
	- ข้อต่อท่อพีวีซีสามทาง Ø 1/2 "	อัน	48.00	5.61	269.28	-	-	269.28	
	- ข้อต่อเกลียวใน Ø 1/2 "	อัน	57.00	5.61	319.77	-	-	319.77	
	- เทปพันเกลียว	อัน	20.00	10.00	200.00	-	-	200.00	
	- กาว 250 กก.	กระป๋อง	1.00	148.60	148.60	-	-	148.60	
	- กิ๊บรัดท่อ	อัน	20.00	5.00	100.00	-	-	100.00	
	- พุกพลาสติก	ถุง	1.00	10.00	10.00	-	-	10.00	
	- ตะปูเกลียว	คิ้ว	20.00	0.50	10.00	-	-	10.00	
	รวม				91,917.21		23,406.50	115,323.71	