แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านไพร์ - เหมืองกั้ว ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว109 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,138 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ประมาณราคาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมทุน	F_w	ราคาต่อหน่วย x F_w	รวมเป็นเงิน
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,138.00	1.75	1,991.50	1.3822	2.42	2,752.65
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,138.00	11.16	12,700.08	1.3822	15.43	17,554.05
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	113.80	111.10	12,643.18	1.3822	153.56	17,475.40
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.90	512.00	29,132.80	1.3822	707.69	40,267.36
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,138.00	417.32	474,910.16	1.3822	576.82	656,420.92
10	Expansion Joint	ม.	20.00	182.07	3,641.40	1.3822	251.66	5,033.14
11	Contraction Joint	ม.	88.00	112.78	9,924.64	1.3822	155.88	13,717.84
12	Longitudinal Joint	ม.	109.00	77.30	8,425.70	1.3822	106.84	11,646.00
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	12.00	2,622.84	31,474.08	1.3822	3,625.29	43,503.47
15	ป้าย ม.1	ป้าย	1.00	4,400.00	4,400.00	1.3822	6,081.68	6,081.68
16	ป้าย บ.33	ป้าย	1.00	3,010.00	3,010.00	1.3822	4,160.42	4,160.42
17	ป้าย ต.75	ป้าย	1.00	3,240.00	3,240.00	1.3822	4,478.33	4,478.33
18	ป้าย ต.22	ป้าย	1.00	3,240.00	3,240.00	1.3822	4,478.33	4,478.33
					598,733.54		รวม	827,569.49
	ตัวอักษร (-แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)						ปรับยอด	827,500.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 598,733.54

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายทิวม ชูเรน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสวัสดิ์ ชูชมชื่น)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน