รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ต.ป่าพะยูน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง วัดวิเวการาม หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยูน อ.ป่าพะยูน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลป่าพะยูน แบบเลขที่ แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนัก / กอง กองช่างเทศบาลตำบลป่าพะยูน รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหอถัง + ถังกรองและอุปกรณ์ประกอบ								
1.1	งานฐานรากหอถัง(แบบไม่ตอกเสาเข็ม)								
1.1.1	ขุดดิน-ถมดิน(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	25.00	-	-	283.00	7,075.00	7,075.00	
1.1.2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	3.00	514.02	1,542.06	99.00	297.00	1,839.06	
1.1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.00	2,219.63	2,219.63	398.00	398.00	2,617.63	
1.1.4	คอนกรีตชนิด 1:2:4 (240 KSC)	ลบ.ม.	5.00	2,331.78	11,658.90	436.00	2,180.00	13,838.90	
1.1.5	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	17.00	420.00	7,140.00	133.00	2,261.00	9,401.00	
1.1.6	เหล็ก RB 12มม.	กก.	179.00	18.41	3,295.39	3.30	590.70	3,886.09	
1.1.7	เหล็ก RB 15มม.	กก.	236.00	18.19	4,292.84	3.30	778.80	5,071.64	
1.1.8	ตะปูตอกไม้ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	5.00	35.82	179.10	-	-	179.10	
1.1.9	ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.	12.48	37.38	466.50	-	-	466.50	
1.1.10	น็อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด ø 25 มม. ยาว 1.	ชุด	12.00	340.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	ยอดยกไป				34,874.42		13,580.50	48,454.92	