

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,159,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)แบบตอกเข็ม(แบบ สน.ศท.4/12)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 11,214,078.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิรม ชูแจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

7.2 อัญชลพร ทองจุต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 วิรัตน์ ฤทธิเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:11:36

ก. ๑๒ ของโรงเรียน โดยโรงเรียน (แบบต่อเติม) แบบ ส.ศท. ๔/๑๒

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง(แบบตอกเข็ม) แบบ ส.น.ศ.ท.4/12

แบบเลขที่	พัสดุ	พัสดุ
สถานศึกษา	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑ชุดห้องเรียน(ตุลุมฮูม) โรงเรียนอนุบาลลาวพะมูน	พัสดุ
ตำบล	ปากพะยูน	พัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,164,591.87	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,137,382.15	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					184,559.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					138,418.04	

8,653,951.06

08 มิถุนายน 2565 12:12:40

หน้า 1

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง(แบบตอกเข็ม) แบบ ส.ศ.ท.4/12

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ									29,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ											8,653,951.06

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 8,653,951.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ดินชุดและถมดิน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
	- ดินถม	576.000	ลบ.ม.	185.00	106,560.00	25.00	14,400.00	120,960.00	
	- ทราดยาบรอนฟัน	45.000	ลบ.ม.	467.29	21,028.05	99.00	4,455.00	25,483.05	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัย	10.000	ลบ.ม.	2,242.99	22,429.90	485.00	4,850.00	27,279.90	
	180 กก./ตร.ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัย	370.000	ลบ.ม.	2,355.14	871,401.80	485.00	179,450.00	1,050,851.80	
	240 กก./ตร.ม.								
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	390.000	ลบ.ฟ.	218.50	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและไม้คร่าว	1,300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	172,900.00	172,900.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	5.000	ตัน	30,311.21	151,556.05	4,100.00	20,500.00	172,056.05	
	- เหล็ก RB 9 มม.	11.000	ตัน	29,592.52	325,517.72	4,100.00	45,100.00	370,617.72	

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB 12 มม.	5.700	ตัน	27,364.49	155,977.59	3,300.00	18,810.00	174,787.59	
	- เหล็ก DB 16 มม.	10.800	ตัน	27,660.75	298,736.10	3,300.00	35,640.00	334,376.10	
	- เหล็ก DB 20 มม.	10.800	ตัน	27,287.85	294,708.78	2,900.00	31,320.00	326,028.78	
	- เหล็ก DB 25 มม.	23.500	ตัน	26,682.24	627,032.64	2,900.00	68,150.00	695,182.64	
	- ตะปู	700.000	กก.	42.06	29,442.00	0.00	0.00	29,442.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,002.000	กก.	49.07	49,168.14	0.00	0.00	49,168.14	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	995.000	ตร.ม.	280.00	278,600.00	25.00	24,875.00	303,475.00	
	รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.								
	- เสาค้ำ คอ.สี่เหลี่ยม 0.30*0.30*21 ม.	60.000	ตัน	12,600.00	756,000.00	1,725.00	103,500.00	859,500.00	
	- เสาค้ำ คอ.สี่เหลี่ยม 0.35*0.35*21 ม.	3.000	ตัน	16,800.00	50,400.00	2,550.00	7,650.00	58,050.00	
	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- แปเหล็ก C-100*50*20*3.2 มม.	130.000	ท่อน	1,204.67	156,607.10	0.00	0.00	156,607.10	
	- ท่อเหล็กดำ ศก.2 1/2"หนา 3.2 มม.	40.000	ท่อน	931.00	37,240.00	0.00	0.00	37,240.00	

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40

TH

อ.วิรัตน์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	980.000	ตร.ม.	80.32	78,713.60	100.00	98,000.00	176,713.60	
	- ผันบุกระเบียงเคลือบ 8" x 8"	175.000	ตร.ม.	221.42	38,748.50	166.00	29,050.00	67,798.50	
	- ผันก่ออิฐบล็อกแก้ว	28.000	ตร.ม.	1,306.91	36,593.48	200.00	5,600.00	42,193.48	
	- ผันงะเซาะรอง	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	6,780.00	6,780.00	
	- บัวเจียงผนัง พืชี 6"	300.000	ตร.ม.	42.00	12,600.00	10.00	3,000.00	15,600.00	
	- บัวมณัง พืชี	300.000	ตร.ม.	14.00	4,200.00	5.00	1,500.00	5,700.00	
	งานฉีพ่น								
	- พ้นขัดหยาบ	97.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,910.00	2,910.00	
	- พ้นขัดมันเรียบ	12.000	ตร.ม.	96.00	1,152.00	40.00	480.00	1,632.00	
	- พ้นทึบขัดและมันทั้งพื้นขัด เบอร์ 4	1,540.000	ตร.ม.	258.00	397,320.00	153.00	235,620.00	632,940.00	
	- พ้นกระเบื้องเคลือบ 8**8"	83.000	ตร.ม.	253.42	21,033.86	158.00	13,114.00	34,147.86	
	- จุ่มกบับไค พืชี ขนาด 2"	90.000	ม.	60.00	5,400.00	10.00	900.00	6,300.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40

อ.วิรัตน์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กดำ ศก.2" หน้า 2.3 มม.	36.000	ทอน	534.00	19,224.00	0.00	0.00	19,224.00	
	- ท่อเหล็กดำ ศก.1 1/2" หน้า 3.2 มม.	20.000	ทอน	578.00	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00	
	- ท่อเหล็กดำ ศก.1" หน้า 2.3 มม.	27.000	ทอน	291.00	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00	
	- แผ่นเหล็กกรองหัวเสา หน้า 6 มม.	40.000	แผ่น	150.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- นอตหัวเสา 19 มม.	80.000	ตัว	50.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	378.000	ตร.ม.	0.00	0.00	160.00	60,480.00	60,480.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	207,877.78	4,366,261.87	26,412.00	798,330.00	5,164,591.87	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง-ฝ้าเพดาน								
	- ผนังก่ออิฐแดง 4 รู (ก่ออิฐครึ่งแผ่น)	1,200.000	ตร.ม.	220.57	264,684.00	89.00	106,800.00	371,484.00	
	- ผนังก่ออิฐแดง 4 รู (ก่ออิฐเต็มแผ่น)	24.000	ตร.ม.	452.54	10,860.96	167.00	4,008.00	14,868.96	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,115.000	ตร.ม.	80.32	169,876.80	82.00	173,430.00	343,306.80	

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.000	ชุด	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดลึกคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2**4"	3.000	ชุด	9,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
	พร้อมหน้าต่าง								
	- ป3 ประตูไม้อัดลึกเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2**4"	18.000	ชุด	7,950.00	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00	
	พร้อมหน้าต่าง								
	- ป4 ประตูไม้อัดลึกเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2**4"	3.000	ชุด	5,250.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	
	- ป5 ประตูพีวีซี วงกบ พีวีซี (บาน 0.90*2.00 ม.)	3.000	ชุด	2,100.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- ป6 ประตู พีวีซี วงกบ พีวีซี (บาน 0.80*2.00 ม.)	12.000	ชุด	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	ม.)								
	- ประตูตรวจระบบท่อ	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกเงา	27.000	ชุด	16,500.00	445,500.00	0.00	0.00	445,500.00	
	- น2 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	1,150.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
	- น3 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	1,850.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	
	งานมุงหลังคา								

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50*1.20 ม.	720.000	แผ่น	45.79	32,968.80	0.00	0.00	32,968.80	
	- ครอบสันหลังคา	72.000	แผ่น	39.25	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	792.000	อัน	3.74	2,962.08	0.00	0.00	2,962.08	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	396.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	17,820.00	17,820.00	
	งานราวบันได								
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dai.2" หน้า 1.2 มม.	7.000	ท่อน	2,580.00	18,060.00	0.00	0.00	18,060.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dai.1 1/2" หน้า 1.2 มม.	4.000	ท่อน	2,040.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 4 มม.	2.000	แผ่น	3,337.00	6,674.00	0.00	0.00	6,674.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dai.2" หน้า 2.3 มม.	14.000	ท่อน	534.00	7,476.00	0.00	0.00	7,476.00	
	- ค่าแรงประกอบราวสแตนเลส	20.000	ม.	0.00	0.00	80.00	1,600.00	1,600.00	
	- ค่าแรงประกอบราวกันตก	81.000	ม.	0.00	0.00	50.00	4,050.00	4,050.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานซักร่องเปื่อยได้พื้น	995.000	ตร.ม.	40.00	39,800.00	80.00	79,600.00	119,400.00	

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้า ที-บาร์ กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	96.000	ตร.ม.	257.00	24,672.00	98.00	9,408.00	34,080.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	378.000	ตร.ม.	260.00	98,280.00	66.00	24,948.00	123,228.00	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วลูมิเนียมฟอยล์ 2 หนา	378.000	ตร.ม.	65.00	24,570.00	10.00	3,780.00	28,350.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งยอง	15.000	ชิ้น	1,308.41	19,626.15	150.00	2,250.00	21,876.15	
	- โถปัสสาวะชาย	8.000	ชิ้น	1,700.93	13,607.44	298.00	2,384.00	15,991.44	
	- อ่างล้างหน้า	13.000	ชิ้น	635.51	8,261.63	298.00	3,874.00	12,135.63	
	- กระเบื้อง ผนังในห้องน้ำอาจารย์	3.000	บาน	380.00	1,140.00	70.00	210.00	1,350.00	
	- กระเบื้อง ผนังในห้องน้ำนักเรียน	3.000	ชิ้น	1,200.00	3,600.00	70.00	210.00	3,810.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชิ้น	250.00	750.00	103.00	309.00	1,059.00	
	- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะ	8.000	อัน	101.87	814.96	25.00	200.00	1,014.96	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	13.000	อัน	261.68	3,401.84	25.00	325.00	3,726.84	

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ก๊อกน้ำห้องส้วม	15,000	อัน	101.87	1,528.05	25.00	375.00	1,903.05	
	- STOP VALVE	13,000	อัน	110.00	1,430.00	25.00	325.00	1,755.00	
	- ตะแกรงดักผง	24,000	อัน	10.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	งานสี								
	- สีนํ้าพลาสติกภายใน	1,850,000	ตร.ม.	32.00	59,200.00	30.00	55,500.00	114,700.00	
	- สีนํ้าพลาสติกภายนอก	1,640,000	ตร.ม.	36.00	59,040.00	30.00	49,200.00	108,240.00	
	- สีกันสนิม	30,000	ตร.ม.	58.00	1,740.00	35.00	1,050.00	2,790.00	
	- สีนํ้ามัน	210,000	ตร.ม.	46.00	9,660.00	35.00	7,350.00	17,010.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	93,019.55	2,191,422.15	2,971.00	945,960.00	3,137,382.15	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 W	141,000	ชุด	700.00	98,700.00	150.00	21,150.00	119,850.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*18 W	24,000	ชุด	550.00	13,200.00	150.00	3,600.00	16,800.00	

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
4	- สวิตช์	22,000	อัน	60.00	1,320.00	18.00	396.00		1,716.00	
	- ปลั๊ก	29,000	อัน	90.00	2,610.00	27.00	783.00		3,393.00	
	- LOAD CENTER	4,000	อัน	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00		14,000.00	
	- สายพอลิฟ	1,000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00		13,800.00	
	- สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสายไฟ	1,000	เมตรรวม	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	31,400.00	154,830.00	2,645.00	29,729.00		184,559.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง									
	- ท่อประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9,000	ท่อน	67.06	603.54	0.00	0.00		603.54	
	- ท่อประปา พีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	22,000	ท่อน	82.71	1,819.62	0.00	0.00		1,819.62	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 2 1/2" ชั้น 8.5	16,000	ท่อน	228.97	3,663.52	0.00	0.00		3,663.52	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 3" ชั้น 8.5	16,000	ท่อน	313.08	5,009.28	0.00	0.00		5,009.28	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 4" ชั้น 8.5	4,000	ท่อน	487.85	1,951.40	0.00	0.00		1,951.40	

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 6" ชั้น 8.5	9.000	ท่อน	1,492.52	13,432.68	0.00	0.00	13,432.68	
	- ค่าแรงเดินระบบประปา สุขาภิบาล(30% ของราคาท่อ)	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรวม แบบบ่อเกรอะ บ่อกรอง ไม่เติมอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร	1.000	ชุด	74,750.00	74,750.00	10,300.00	10,300.00	85,050.00	
	- บิมน้ำพร้อมสวิตช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- ขอดอ ข้องอ และอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ(30% ของราคาท่อ)	1.000	เหมารวม	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00	
รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		-	-	95,366.19	119,174.04	19,244.00	19,244.00	138,418.04	
อื่นๆ		1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00	
- ถึงเก็บน้ำใต้ดิน ทำด้วยสังเคราะห์ ความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร									

วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ		
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	23,000.00	23,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00	29,000.00	8,653,951.06			
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน													



วิรัตน์ ฤทธิเดช

08 มิถุนายน 2565 12:12:40

[Signature]