

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร (โครงการก่อสร้างศูนย์น้ำ คสล. รูปตัวยู สายข้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4)

ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 36 เมตร พร้อมฝาปิด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพะยูน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบเลขที่ ท2-13

แบบเลขที่แบบเลขที่ ท2-13 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	144,335.22	1.3056	188,444.06	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			188,444.06	
	ตั้งงบประมาณเพียง			180,000.00	
	(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

ปริมาณงาน

36.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

5,000.00 บาท / ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายพิรม ชูเข้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางพนิดา เมฆเฉลิม)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางอติติ เมฆสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายข้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 36 เมตร พร้อมฝาปิด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพะยูน อำเภอกาบังพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ ท2-13 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ ฤทธิเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ + แรงงาน	
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	ดินขุด	10.00	ลบ.ม.	-	-	283.00	2,830.00	2,830.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.15	ลบ.ม.	467.29	1,471.96	99.00	311.85	1,783.81	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.26	ลบ.ม.	1,750.00	2,205.00	398.00	501.48	2,706.48	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.15	ลบ.ม.	1,950.00	23,692.50	436.00	5,297.40	28,989.90	
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.511	ตัน	22,474.77	11,484.61	4,100.00	2,095.10	13,579.71	
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.349	ตัน	24,211.68	8,449.88	4,100.00	1,430.90	9,880.78	
7	ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	42.06	1,093.56	-	-	1,093.56	
8	ท่อเหล็กชุบสังกะสี Ø 2 "	3.00	ท่อน	1,541.00	4,623.00	367.00	1,101.00	5,724.00	
9	เหล็ก L 50 X50 X 4 มม.	48.00	ท่อน	550.00	26,400.00	220.00	10,560.00	36,960.00	
10	ไม้แบบ	128.50	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	17,090.50	17,090.50	
	ไม้แบบ (70%)	90.00	ลบ.ฟ.	250.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
11	ตะปู	32.00	กก.	37.39	1,196.48	-	-	1,196.48	
	รวม				103,116.99		41,218.23	144,335.22	