

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงาน งานชลประทาน (โครงการขุดลอกดินและวัชพืชภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน)

ปริมาณงาน 4 สาย

สถานที่ หมู่ที่ 1,4,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	227,845.80	1.3536	308,412.07	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			308,412.07	
	ตั้งงบประมาณเพียง			300,000.00	
	(สามแสนบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพริ้ม ชูแจ้ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญชัย จันทร์ขุนพัฒน์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณการ โครงการขุดลอกดินและวัชพืชภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน 4 สาย

สถานที่ หมู่ที่ 1,4,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอกาบพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ + แรงงาน	
1	ขุดลอกเหมืองวังแค - ทำเลียบ หมู่ที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 700 เมตร								
	- ขุดดินและวัชพืช (รถขุด)	525.00	ลบ.ม.	28.27	14,841.75	-	-	14,841.75	
	- ขนทิ้ง (1 กม.)	525.00	ลบ.ม.	19.05	10,001.25	-	-	10,001.25	6 ล้อ
2	ขุดลอกคลองวังหิน หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 1,500 เมตร								
	- ขุดดินและวัชพืช (รถขุด)	3,000.00	ลบ.ม.	28.27	84,810.00	-	-	84,810.00	
	- ขนทิ้ง (1 กม.)	3,000.00	ลบ.ม.	19.05	57,150.00	-	-	57,150.00	6 ล้อ
	ยอดยกไป				166,803.00			166,803.00	

รายการประมาณการ โครงการขุดลอกดินและวัชพืชภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
 ปริมาณงาน 4 สาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 1,4,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ + แรงงาน		
3	ขุดลอกคูระบายน้ำถนนทางหลวงสาย 4181 หมู่ที่ 4				166,803.00			166,803.00		
	กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 400 เมตร									
	- ขุดดินและวัชพืช (รถขุด)	240.00	ลบ.ม.	28.27	6,784.80	-	-	6,784.80		
	- ขนทิ้ง (1 กม.)	240.00	ลบ.ม.	19.05	4,572.00	-	-	4,572.00	6 ล้อ	
4	ขุดลอกคลองควาย หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร									
	ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร									
	- ขุดดินและวัชพืช (รถขุด)	1,050.00	ลบ.ม.	28.27	29,683.50	-	-	29,683.50		
	- ขนทิ้ง (1 กม.)	1,050.00	ลบ.ม.	19.05	20,002.50	-	-	20,002.50	6 ล้อ	
	รวม				227,845.80		-	227,845.80		