

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,539,675.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการและหรือดำเนินแล้วบางส่วน (เช่น
งานพื้นที่ทางเท้ารอบอาคาร, งานวางระบายน้ำรอบอาคาร, งานบันไดชั้นล่าง, งานผิวพื้น, ราวบันไดชั้น 1-
4, งานระบบประปา, งานระบบสุขาภิบาล, งานประตู่-
หน้าต่าง, งานฝ้าเพดาน, งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์, งานสี, งานทำความสะอาดและปรับสถานที่, งานอื่นๆ เป็นต้น)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 4,169,801.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.4

6.2 รายงาน ประ.5 (ก)

6.3 รายงาน ประ.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิรม ชูแจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

7.2 อภิรัฐพล ทองจุด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 วิรัตน์ ฤทธิเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

แบบสรุปคากอสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลร่างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ไร่เรียนอนุบาลอาวพะยูน เทศบาลตำบลอาวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่ รหัส ส.น.ศ.ท.4/12(ปรับปรุง2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอาวพะยูน / เทศบาลตำบลอาวพะยูน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

พรม ชูแจ่ม
(พรม ชูแจ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภัยพล ทองจุด
(อภัยพล ทองจุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัตน์ ฤทธิเดช
(วิรัตน์ ฤทธิเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ : รหัส ส.น.ศ.ท.4/12(ปรับปรุง2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร (เฉพาะส่วนที่ยังไม่ดำเนินการและส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 1.000 หลังละ 4,169,801.63 บาท	4,169,801.63	
สรุป	ราคากลาง (..... สี่ล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าแปดร้อยเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)	4,169,801.63	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	รหัสที่ ส.น.ศ.ท.4/12(ปรับปรุง2545)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567	

อภัยพล ทองจุด
(อภัยพล ทองจุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พริ้ม ชูแถม
(พริ้ม ชูแถม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัตน์ ฤทธิเดช
(วิรัตน์ ฤทธิเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พริ้ม ชูแถม

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร (เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการและส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	รหัส ส.น.ศ.ท.4/12(ปรับปรุง2545)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร (เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการและส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ)	3,198,191.16	1.3038	4,169,801.63	
รวมค่าก่อสร้าง				4,169,801.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,169,801.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

พริม ชูแถม

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:47

ชื่อโครงการ/แผนกวิชา : วิชาคณิตศาสตร์
 วิชา : คณิตศาสตร์
 ชั้นเรียน : ม.๑
 ชื่อผู้สอน : นางสาวนันทนา นามวงศ์
 ปีที่ : ๒๕๖๓
 ภาคเรียน : ๑
 วันที่ : ๑๕/๐๙/๒๕๖๓
 เวลา : ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
 สถานที่ : ห้องเรียน ๓๐๓

ความถี่ปรากฏตัวคือได้แก่พหุคูณกำลังสอง (squared) / อาศัยความเป็นอิสระของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

๒๕๖๓ ส.พ.พ. ๔/๒ (ป.ร.ป. ๒๕๖๓)

คุณสมชาย อดิเทพ / ศึกษานิเทศก์ / ศึกษานิเทศก์ / ศึกษานิเทศก์

and the 9th Mar

คณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนภายใน 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				4,169,801.63	

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม	4,169,801.63	บาท ต่อ 1 หน่วย
---------------------------------------	--------------	-----------------

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากพะยูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ รหัส ส.น.ค.ท.4/12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิมพ์ ชูแจ่ม

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร (เฉพาะส่วนที่ยังไม่ดำเนินการและส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศนียบัตรการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปากพะยูน	จังหวัด พัทลุง	แบบเลขที่ ระหัด ส.น.ศ.ท.4/12
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					0.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,303,029.93	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					48,080.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					287,321.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,198,191.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิธีม ชูแจ่ม

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:45

อาคาร (เฉพาะส่วนที่ยังไม่ดำเนินการและส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ)

ผู้เผยแพร่หนังสือ: วิทยาลัยเทคโนโลยีพระยาภิรมย์ภักดี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

สถาบันที่ก่อสร้าง	ตำบล	ด้วยงบประมาณจากแหล่งทุนใด (e-budgeting) / วิชาการเรียน	จังหวัด	แพทย์	แบบเลขที่	รหัส ส.บ.ค.พ. 4/12
ปากพะยูน	ปากพะยูน	ปากพะยูน	พัทลุง			

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
โรงเรียนทูลกระหม่อมประชาราษฎร์โรงเรียนทูลกระหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

မလေး : ၁၃၉၈

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					329,660.23	
6	อื่นๆ		รวม					230,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									3,198,191.16

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม
3,198,191.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

พระยาสุรเสนา

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	งานสถาปัตยกรรม งานผนังและผิวผนัง - บัวเชิงผนัง ยาง ขนาด 4 นิ้ว งานผิวพื้น - พื้นหินขัด (รวมปูนทราย+ฝังสนั พิวซี) - พื้นขัดหยาบ - พื้นขัดมันเรียบ - จุ่มกบปัด พิวซี ขนาด 2" งานประติมากรรมต่าง - ป.1. ประติมากรรมแบบที่บลอนคู่	500.000 1,540.000 97.000 12.000 90.000 1.000	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. เมตร ชุด	17.00 475.00 114.00 119.00 95.00 40,000.00	8,500.00 731,500.00 11,058.00 1,428.00 8,550.00 40,000.00	40.00 161.00 64.00 87.00 42.00 0.00	20,000.00 247,940.00 6,208.00 1,044.00 3,780.00 0.00	28,500.00 979,440.00 17,266.00 2,472.00 12,330.00 40,000.00	

พริ้ม ชูแจ้ง

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ป2. ประตูไม้ดัดสัก คู่ ไม่รวมวงกบ - ป3. ประตูไม้ดัดสักเดี่ยว พร้อมหน้าต่างบานเกล็ด ไม่รวมวงกบ - ป4. ประตูไม้ดัดสักเดี่ยว ไม่รวมวงกบ - ป5. ประตู พิวซี ไม่รวมวงกบ - ป6. ประตู พิวซี ไม่รวมวงกบ - ประตูตรวจระบบท่อ - น1. หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกเกล็ด - น2. หน้าต่างบานเกล็ด ไม่รวมวงกบ - น3. หน้าต่างพร้อมบานเกล็ด ไม่รวมวงกบ งานราวบันได และราวกันตก - ราวบันไดกึ่งอัตโนมัติ 4 รูเต็มแผ่น - ฉาบปูน	- ป2. ประตูไม้ดัดสัก คู่ ไม่รวมวงกบ	3.000	ชุด	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- ป3. ประตูไม้ดัดสักเดี่ยว พร้อมหน้าต่างบานเกล็ด ไม่รวมวงกบ	18.000	ชุด	6,500.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	
	- ป4. ประตูไม้ดัดสักเดี่ยว ไม่รวมวงกบ	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ป5. ประตู พิวซี ไม่รวมวงกบ	3.000	ชุด	2,600.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- ป6. ประตู พิวซี ไม่รวมวงกบ	12.000	ชุด	2,600.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
	- ประตูตรวจระบบท่อ	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- น1. หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกเกล็ด	27.000	ชุด	16,500.00	445,500.00	0.00	0.00	445,500.00	
	- น2. หน้าต่างบานเกล็ด ไม่รวมวงกบ	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- น3. หน้าต่างพร้อมบานเกล็ด ไม่รวมวงกบ	3.000	ชุด	900.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	งานราวบันได และราวกันตก								
- ราวบันไดกึ่งอัตโนมัติ 4 รูเต็มแผ่น	11.000	ตร.ม.	502.56	5,528.16	162.00	1,782.00	7,310.16		
- ฉาบปูน	30.000	ตร.ม.	87.66	2,629.80	87.00	2,610.00	5,239.80		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสี้ยนและทับหลัง	40.000	ม.	475.38	19,015.20	64.00	2,560.00	21,575.20	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 2" ทน 1.2 มม.	7.000	ท่อน	980.00	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 1 1/2" ทน 1.2 มม.	4.000	ท่อน	685.00	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	
	- แผ่นเหล็ก ทน 4 มม.	2.000	แผ่น	2,410.00	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	
	- ท่อเหล็ก Dia 2" ทน 2.3 มม.	14.000	ท่อน	486.00	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00	
	- ค่าแรงประกอบราวสแตนเลส	20.000	เมตร	0.00	0.00	150.00	3,000.00	3,000.00	
	- ค่าแรงประกอบราวกันตก	81.000	เมตร	0.00	0.00	100.00	8,100.00	8,100.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานซีกรองเบียดผิว	995.000	ตร.ม.	26.00	25,870.00	30.00	29,850.00	55,720.00	
	- ฝ้าเพดาน ที-บาร์ กระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 6 มม.	96.000	ตร.ม.	358.00	34,368.00	52.00	4,992.00	39,360.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม ชนิดมีฟอยล์ ฉาบเรียบ	378.000	ตร.ม.	327.00	123,606.00	52.00	19,656.00	143,262.00	

พร้อม ชุดงาน

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:45

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสุขภัณฑ์	- กระจกเงาห้องน้ำ อาจารย์	3.000	บาน	380.00	1,140.00	70.00	210.00	1,350.00	
	- กระจกเงาห้องน้ำนักเรียน	3.000	บาน	1,200.00	3,600.00	70.00	210.00	3,810.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	อัน	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
	- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะ	8.000	อัน	140.19	1,121.52	35.00	280.00	1,401.52	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	13.000	อัน	580.00	7,540.00	35.00	455.00	7,995.00	
	- ก๊อกน้ำห้องส้วม	15.000	อัน	112.15	1,682.25	35.00	525.00	2,207.25	
	- STOP VALVE	13.000	อัน	80.00	1,040.00	35.00	455.00	1,495.00	
	- ตะแกรงกรองผง	24.000	อัน	18.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก ภายใน	1,850.000	ตร.ม.	35.00	64,750.00	30.00	55,500.00	120,250.00	
	- สีน้ำพลาสติก ภายนอก	1,640.000	ตร.ม.	40.00	65,600.00	34.00	55,760.00	121,360.00	
	- สีน้ำมัน	210.000	ตร.ม.	62.00	13,020.00	35.00	7,350.00	20,370.00	

พรม ชูแถม

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

วันที่: 15/11/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงรวม		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	รวมค่าติดตั้ง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	89,954.96	1,830,552.93	1,540.00	472,477.00	2,303,029.93	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	

พร้อม ชูแจ้ง

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เตารับ	29.000	ชุด	170.00	4,930.00	90.00	2,610.00	7,540.00	
	- LOAD CENTER	4.000	ชุด	3,899.00	15,596.00	1,200.00	4,800.00	20,396.00	
	- สายล่อฟ้า	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	- สายไฟ เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์วัสดุสาย	1.000	งาน	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	58,089.00	252,441.00	3,435.00	34,880.00	287,321.00	
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	ทางเท้ารอบอาคาร								
	- ทางเท้ารอบอาคาร	97.000	บาท/ตร.ม.	126.89	12,308.33	32.70	3,171.90	15,480.23	
	ท่อระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 ม. (ฝาปิด ค.ส.ล.) ลึก เฉลี่ย 0.40 ม.	100.000	บาท/เมตร	2,841.80	284,180.00	300.00	30,000.00	314,180.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	2,968.69	296,488.33	332.70	33,171.90	329,660.23	

พริมน ชูแจ่ม

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	อื่นๆ								
	- กระดานดำ การเรียนการสอนในห้องเรียน	12,000	ชุด	8,400.00	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	
	- เหล็กตัด ป2	3,000	ชุด	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เหล็กตัด ประตู ป3	18,000	ชุด	3,600.00	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	
	- เหล็กตัด ประตู ป4	3,000	ชุด	500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- งานเก็บขยะปูน บางส่วน	1,000	เหมารวม	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	-	1,000	เหมารวม	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	งานเก็บเศษวัสดุและทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง รวมค่าอื่นๆ	-	-	53,500.00	210,100.00	20,000.00	20,000.00	230,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									3,198,191.16

พร้อม ขูแจ่ม

26 พฤศจิกายน 2567 10:00:45