ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเสริมทราย ซอย 1 บ้าน คต สาโรชพี่แก้วสุขแสง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด [illegible]

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยูน อ.ป่าพะยูน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลล้าพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลล้าพะยูน

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ ฤทธิเดช นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ [illegible] เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผิวทาง**								
1.1	งานดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	228.00	130.83	29,829.24	8.50	1,938.00	31,767.24	
2	**งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
2.1	ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	10.00	2,673.25	26,732.50	510.00	5,100.00	31,832.50	
	รวม				56,561.74		7,038.00	63,599.74	