

รายการประมาณการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลอำเภอยะนง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเตย หมู่ที่ 3 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่.....

เทศบาลตำบลอำเภอยะนง สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอำเภอยะนง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงสร้าง								
1.1	ดินถมปรับพื้นที่	ลบ.ม.	28.00	112.00	3,136.00	-	-	3,136.00	
1.2	ดินขุด	ลบ.ม.	7.50	-	-	283.00	2,122.50	2,122.50	
1.3	เสาสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x0.15 x3.50 ม.	ต้น	5.00	525.00	2,625.00	157.00	785.00	3,410.00	
1.4	เสาสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x0.15 x 4.00 ม.	ต้น	5.00	600.00	3,000.00	180.00	900.00	3,900.00	
1.5	เสาสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x0.15 x 5.00 ม.	ต้น	5.00	750.00	3,750.00	225.00	1,125.00	4,875.00	
1.6	เหล็ก RB 12 มม.	กก.	127.00	18.50	2,349.50	3.30	419.10	2,768.60	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.00	37.00	148.00	-	-	148.00	
1.8	คอนกรีตหุ้มเสา	ลบ.ม.	1.00	1,635.00	1,635.00	436.00	436.00	2,071.00	
2	พื้น								
2.1	คอนกรีต	ลบ.ม.	11.40	1,635.00	18,639.00	306.00	3,488.40	22,127.40	
2.2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	114.00	55.00	6,270.00	5.00	570.00	6,840.00	
2.3	พื้นผิวขัดมัน	คร.ม.	42.00	45.00	1,890.00	40.00	1,680.00	3,570.00	
2.4	พื้นปูกระเบื้อง 12 "x12 "	คร.ม.	72.00	251.00	18,072.00	158.00	11,376.00	29,448.00	
3	ผนัง								
3.1	ผนังก่ออิฐบล๊อค	คร.ม.	71.00	119.00	8,449.00	80.00	5,680.00	14,129.00	
3.2	ฉาบผิว	คร.ม.	159.00	73.00	11,607.00	82.00	13,038.00	24,645.00	
3.3	ทาสีผนัง	ตร.ม.	159.00	35.00	5,565.00	34.00	5,406.00	10,971.00	
	ยอดยกไป				87,135.50		47,026.00	134,161.50	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

สำนัก/ กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				175,754.00		80,166.25	255,920.25	
7	หลังคา							-	
7.1	แผ่น meetel sheet	ตร.ม.	147.00	110.00	16,170.00	70.00	10,290.00	26,460.00	
7.2	เชิงชายไม้สังเคราะห์	ม.	75.00	82.50	6,187.50	45.00	3,375.00	9,562.50	
7.3	ไม้ 1 1/2 " x 3 " x 3.00 ม.	ท่อน	5.00	216.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
8	ระบบไฟฟ้า								
8.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 X 36 W	ชุด	6.00	250.00	1,500.00	100.00	600.00	2,100.00	
8.2	บล็อคลอยขนาด 2 X 4 พร้อมหน้ากาก	ชุด	2.00	100.00	200.00	150.00	300.00	500.00	
8.3	บล็อคลอยขนาด 4 X 4 พร้อมหน้ากาก	ชุด	2.00	150.00	300.00	150.00	300.00	600.00	
8.4	ปลั๊ก	อัน	6.00	125.00	750.00	-	-	750.00	
8.5	สวิตช์	อัน	4.00	35.00	140.00	-	-	140.00	
8.6	สะพานไฟ	อัน	1.00	120.00	120.00	-	-	120.00	
8.7	สายไฟ 2 X 2.5/2.5	ม.	50.00	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
8.8	สายไฟ 2 X 1.5 / 1.5	ม.	50.00	9.00	450.00	9.00	450.00	900.00	
	รวม				203,301.50		95,981.25	299,282.75	