

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน						
ประเภทงาน	งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกพหลโยธิน - บ้านโพธิ์						
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง						
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คสล.	กว้าง	4.00	ม. ระยะทางตลอดสายท	0.229	กม.
	ชนิดไหล่ทาง	ไม่มี	กว้างข้างละ	-	ม.		
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม	ปร. 4/1	จำนวน	1	แผ่น			
ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง		0.229	กม. ผิวทางกว้าง	5.00	เมตร. ไม่มีไหล่ทาง		
	ช่วงกม.	0+000	ถึง กม.	0+000	(มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร)		
ประมาณราคา	เมื่อวันที่	18	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	667,687.43	1.3795	921,074.81	Factor F ผันตกชุก I
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลลาง 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			921,074.81	
	ตั้งงบประมาณตามที่ได้รับเพียง			846,200.00	
	ตัวอักษร (แปลแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ระยะทางก่อสร้าง	0.229	กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ	4,022,160.00	บาท
-----------------	-------	-----------------------	--------------	-----

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
---------	--------------------

(ลงชื่อ) กรรมการ

ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจอาวุโส
---------	--------------------

(ลงชื่อ) กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รื้อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกพหลโยธิน - บ้านโพธิ์

ขนาดงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาถ้าง
1	งานรื้อถนน คส.เดิม (ชนทั้ง)	ตร.ม.	916.00	113.76	104,204.16	1.3795	156.93	143,749.64
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	916.00	1.78	1,630.48	1.3795	2.46	2,249.25
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถมคันทาง (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	183.20	248.63	45,549.02	1.3795	342.99	62,834.87
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	91.60	745.30	68,269.48	1.3795	1,028.14	94,177.75
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	916.00	462.51	423,659.16	1.3795	638.03	584,437.81
11	Expansion Joint	ม.	13.00	219.11	2,848.43	1.3795	302.26	3,929.41
12	Contraction Joint	ม.	130.00	165.59	21,526.70	1.3795	228.43	29,696.08
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					667,687.43	รวม		921,074.81
					ตัวอักษร (-แปลตามสัญญาหักหักสองร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด		846,200.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 667,687.43

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795